PODPIS ZAUFANY
JOANNA KARPOWICZ
07.02.2023 14:24:40 [GMT+1]
Dokument podpisany elektronicznie podpisem zaufanym

ZAMAWIAJĄCY: **Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży**
ul. Marii Curie – Skłodowskiej 1
18-400 Łomża

Dotyczy: Postępowanie w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy PZP, „Rozbudowa, nadbudowa wraz z przebudową istniejącej siedziby Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży wraz z zagospodarowaniem terenu" na potrzeby projektu **„Łomżyńskie Centrum Rozwoju Biznesu"** współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Sygnatura: 1/ARR.LOMZA/23

Odpowiedzi na pytania, dotyczące treści SWZ w postępowaniu nr 1/ARR.LOMZA/23 - część 6.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa PZP) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w terminie.

Pytania 1.
Uprzejmie proszę o udostępnienie projektów wykonawczych branży sanitarnej – rysunki, opis techniczny dotyczących podpunktu nr 7 z przedmiaru branży sanitarnej - Projekt przyłącza do ARR.

Odpowiedź na pytania 1.
Udostępniony projekt przyłącza ks (uzupełnienia dotyczące podpunktu nr 7 z przedmiaru branży sanitarnej – załącznik 1C5) został udostępniony jako materiał do wyceny zgodnie z Przedmiarem. Jednak projekt jest aktualnie na etapie uzgodnień.

Pytania 2.
1. Brak pozycji przedmiotowych odnoszących się do szpachlowania i malowania sufitu g-k
2. Prosimy o potwierdzenie że na klatce schodowej pom. (0.24) występuje sufit rastrowy.
3. Proszę o podanie wielkości oczka sufitu rastrowego.
4. Proszę o potwierdzenie że zaprawa samopoziomująca powinna zostać wykonana pod wszystkie posadzki winylowe i dywanowe.
5. Proszę o wskazanie pozycji przedmiarowych odnoszących się do ułożenia posadzki na klatce schodowej tj. stopnice i podstopnice.

Odpowiedź na pytania 2. *(2.1. – 2.5.)*

Ad. 1 Szpachlowanie i malowanie sufitów g-k zostało uwzględnione w Przedmiarze - dział 11.4

Ad. 2 Potwierdzamy występuje sufit rastrowy.

Ad. 3 Proszę przyjąć wielkość oczka sufitu rastrowego 50x50mm.

Ad. 4 Potwierdzamy, że wykonanie zaprawy samopoziomującej należy przyjąć pod wszystkie posadzki winylowe i dywanowe zgodnie z przedmiarem.

Ad. 5 Wykończenie schodów wewnętrznych zostało ujęte w Przedmiarze - Dział 5 poz. 74-75.

Zamawiający zamieszcza jako dodatkowy załącznik „przedmiar robót ks" dotyczący podpunktu nr 7 z przedmiaru branży sanitarnej - Projekt przyłącza do ARR. – zgodnie z odpowiedziami na pytania.

Podane wyżej odpowiedzi na pytania (część 6) stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 1/ARR.LOMZA/23.

Łomża, dnia 07 lutego 2023 r.

Kierownik Zamawiającego

Prezes Zarządu ARR S.A. w Łomży

dr Joanna Karpowicz